

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wc męski - parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.2	KNNR 8 0224-0200 BC_201901	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 100 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.3	KNR-W 4-01 0324-02 Analogia	Demontaż skrzynek rewizyjnych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.1.4	KNNR 9 0501-0500	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.5	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		6,678
		3,15*2,2-(0,9*2,0*3)+1,17*2,2*2	m2	6,678	
1.1.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
1.1.7	KNR 4-02 0233-0800 BC_201901	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.1.8	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż pisuaru	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
1.1.9	KNR 4-02 0233-0600 BC_201901	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.10	KNNR 8 0122-0100 BC_201901	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm	szt.		7,000
		3+4	szt.	7,000	
1.1.11	KNNR 8 0222-0700 BC_201901	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m		3,150
		3,15	m	3,150	
1.1.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		33,518
		2,0*(3,15*3)+2,0*(0,96+0,95+0,94)+2,0*(3,2+1,17)*2	m2	42,080	
		-(0,8*2,0+1,42*1,1+0,9*2,0*3)	m2	- 8,562	
1.1.13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		13,415
		3,15*3,2+1,17*0,96+1,17*0,95+1,17*0,94	m2	13,415	
1.1.14	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m3		2,018
		0,05*0,05*(1,0+2,05+2,05)	m3	0,013	
		6,678*0,12	m3	0,801	
		0,1*3	m3	0,300	
		0,05*4	m3	0,200	
		33,518*0,015	m3	0,503	
		13,415*0,015	m3	0,201	
1.1.15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3		2,018
		2,018	m3	2,018	
1.1.16		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		2,018
		2,018	m3	2,018	
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1	KNR-I 0-14 2011-0100 Analogia	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia - zabudowa stelaży wc	m2		3,780
		3,15*1,0	m2	3,150	
		3,15*0,2	m2	0,630	
1.2.2	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		27,372
		2,0*(3,15*2+4,5*2)	m2	30,600	

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wc męski - parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.2	KNNR 8 0224-0200 BC_201901	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 100 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.3	KNR-W 4-01 0324-02 Analogia	Demontaż skrzynek rewizyjnych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.1.4	KNNR 9 0501-0500	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.5	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,15*2,2-(0,9*2,0*3)+1,17*2,2*2	m2		6,678
			m2	6,678	
1.1.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
1.1.7	KNR 4-02 0233-0800 BC_201901	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.1.8	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż pisuaru	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
1.1.9	KNR 4-02 0233-0600 BC_201901	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.10	KNNR 8 0122-0100 BC_201901	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm	szt.		7,000
		3+4	szt.	7,000	
1.1.11	KNNR 8 0222-0700 BC_201901	Demontaż rurociągu z PVC o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m		3,150
		3,15	m	3,150	
1.1.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(3,15*3)+2,0*(0,96+0,95+0,94)+2,0*(3,2+1,17)*2 -(0,8*2,0+1,42*1,1+0,9*2,0*3)	m2		33,518
			m2	42,080	
			m2	- 8,562	
1.1.13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,15*3,2+1,17*0,96+1,17*0,95+1,17*0,94	m2		13,415
			m2	13,415	
1.1.14	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 0,05*0,05*(1,0+2,05+2,05) 6,678*0,12 0,1*3 0,05*4 33,518*0,015 13,415*0,015	m3		2,018
			m3	0,013	
			m3	0,801	
			m3	0,300	
			m3	0,200	
			m3	0,503	
			m3	0,201	
1.1.15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3		2,018
		2,018	m3	2,018	
1.1.16		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		2,018
		2,018	m3	2,018	
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1	KNR-I 0-14 2011-0100 Analogia	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia - zabudowa stelaży wc	m2		3,780
		3,15*1,0	m2	3,150	
		3,15*0,2	m2	0,630	
1.2.2	KNR AT-22 0201-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2,0*(3,15*2+4,5*2)	m2		27,372
			m2	30,600	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		-(0,8*2,0+1,48*1,1)	m2	- 3,228	
1.2.3	KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres pod punkty kanalizacyjne 4+3	szt. szt.	 7,000	7,000
1.2.4	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3,15*4,5	m2 m2	 14,175	14,175
1.2.5	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,15*4,5 3,16*3,2 1,22*1,55	m2 m2 m2 m2	 14,175 10,112 1,891	26,178
1.2.7	KNR 4-01 0713-0201	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 3,15*4,5 3,16*3,2 1,22*1,55	m2 m2 m2 m2	 14,175 10,112 1,891	26,178
1.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26,178	m2 m2	 26,178	26,178
1.2.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,178	m2 m2	 26,178	26,178
1.2.10	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 1,3*(3,15*2+4,5*2)-(1,48*0,8) 1,3*(3,16*2+3,2*2)-(1,48*0,8) 1,3*(1,22*2+1,55*2)	m2 m2 m2 m2	 18,706 15,352 7,202	41,260
1.2.11	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 41,260	m2 m2	 41,260	41,260
1.2.12	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41,260	m2 m2	 41,260	41,260
1.2.13	Wycena własna	Ścianki działowe systemowe - kabiny sanitarne kompletne z drzwiami i zamkami (zestaw 3 kabin, wysokość kabiny 2,0 m, prześwit nad podłogą 0,15 m, wymiary kabiny w środku min. 1,0 m szerokości i min. 1,1 m długości) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.2.14	Wycena własna	Ścianki działowe systemowe - ścianki oddzielające pisuary (3 ścianki, 80 cm wysokości, wysięg 50 cm, dolna krawędź ścianki 50 cm nad podłogą) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.3		Roboty sanitarne			
1.3.1	KNNR 4 0218-0100 BC_201901	Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową o średnicy 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3.2	KNR-W 2-15 0116-0701 BC_201901	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 20 mm 3+4	szt. szt.	 7,000	7,000
1.3.3	KNNR 4 0211-0200 BC_201901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.3.4	KNR 2-15 0208-0500 BC_201901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.3.5	KNR-W 2-15 0234-0200	Pojedyńcze pisuary z zaworem splukującym 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.3.6	KNR 2-15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		3,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		3	kpl.	3,000	
1.3.7	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
1.3.8	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
1.4		Roboty elektryczne			
1.4.1	KNR 5-08 0502-1000	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe- przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
1.4.2	KNR 5-08 0504-0400	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, przelotowych z podłączeniem	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.4.3	KNR 4-03 0307-0100	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	